

浄化槽の施工状況写真

- 1 亀岡市が浄化槽設置場所を確認したことを証する写真
 - 浄化槽設置場所付近の全景写真
 - ・亀岡市職員が正面を向き、工事現場標識を掲げた状態で浄化槽設置場所が写っていること。
- 2 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
 - 浄化槽設置場所付近の全景写真
 - ・浄化槽設備士が正面を向き、工事現場標識を掲げた状態で、浄化槽施工場所や家屋等を背景として写っていること。
- 3 基礎工事の状況を示す写真
 - 掘削状況を示す写真
 - ・掘削部分全体を写し込むこと。
 - ・掘削深さが分かるようにスケールを写し込むこと。
 - 土止め支保工の施工状況を示す写真
 - ・矢板等土止め支保工を施工する場合には、施工後の状況を撮影すること。
 - ・掘削部分全体を写し込むこと。
 - 栗石地業の状況写真
 - ・栗石のつき固め（転圧）状況及び終了後に撮影すること。
 - ・栗石の厚さが分かるようにスケールを写し込むこと。
 - ・掘削部分全体を写し込むこと。
 - 基礎配筋の敷設状況を示す写真
 - ・メッシュ幅が分かるようにスケールを写し込むこと。
 - ・敷設部分全体を撮影すること。
 - 基礎コンクリート写真
 - ・コンクリート養生後に撮影すること。
 - ・打ち上がり表面の状況が分かること。
 - ・基礎コンクリートの厚さ及びG.L.から基礎コンクリート表面までの距離が分かるようにスケールを写し込むこと。
- 4 浄化槽本体写真
 - ・浄化槽の全体が写っていること。
- 5 据付工事の状況を示す写真
 - 本体の据付状況全景写真
 - ・水張り作業終了後に撮影すること。
 - ・浮上防止金具の設置状況が分かるものであること。（ただし、浮上防止対策を兼ねて上部スラブを打設する等別途対策を講ずる場合には、設置されていない場合でも構わない。）
 - 本体の水平状況確認写真
 - ・水準器等を用いて水平の確認を行っているところの状況を撮影すること。

○埋戻し作業状況写真

- ・埋戻し作業実施中に撮影すること。
- ・埋戻し土砂、水締め用散水ホース、つき固め用器具及び埋戻しの高さを示すスケールを写し込むこと。

○上部コンクリート打設状況写真

- ・スラブ配筋の敷設状況を撮影すること。
- ・メッシュ幅が分かるようにスケールを写し込むこと。
- ・マンホールのかさ上げを行う場合には、浄化槽本体パイプの上端からマンホール蓋までの高さ（かさ上げ高）が分かるようにスケールを写し込むこと。
- ・上部コンクリートの厚さが分かるようにスケールを写し込むこと。

6 工事完了状況写真

○浄化槽設置場所付近の全景写真

- ・浄化槽上部マンホール、家屋を写し込むこと。
- ・浄化槽設備士が正面を向き、工事現場標識を掲げた状態で、浄化槽施工場所や家屋等を背景として写っていること。
- ・換気ブロアの設置状況を撮影すること。

7 その他

○特殊な工事を行った場合は、その都度作業の状況を撮影しておくこと。

○写真を撮影する場合には、可能な限り浄化槽設備士及び工事内容・工事施工年月日を明記した標識を写し込むこと。